



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CASEIROS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TELHADO CRECHE E ESCOLA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INSTALAÇÃO DE CALHAS E MANUTENÇÃO DE TELHADO	MUNICÍPIO / UF CASEIROS/RS	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
INSTALAÇÃO DE CALHAS E MANUTENÇÃO DE TELHADO									92.660,99	
1.			MANUTENÇÃO DE TELHADOS ESCOLAS MUNICIPAIS					-	92.660,99	
1.1.			CALHAS					-	66.483,99	
1.1.1.	Composição	COMP-01	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 140 CM, INCLUSO INSTALAÇÃO.	M	282,25	189,91	BDI 1	235,55	66.483,99	RA
1.2.			PINGADEIRAS					-	15.939,33	
1.2.1.	Composição	COMP-02	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSO INSTALAÇÃO.	M	192,90	66,62	BDI 1	82,63	15.939,33	RA
1.3.			INSTALAÇÃO DE MANTA NA SALA NOVA (CRECHE)					-	3.896,25	
1.3.1.	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	75,00	23,33	BDI 1	28,94	2.170,50	RA
1.3.2.	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	75,00	18,55	BDI 1	23,01	1.725,75	RA
1.4.			SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO (ESCOLA)					-	6.341,42	
1.4.1.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M	8,00	85,56	BDI 1	106,12	848,96	RA
1.4.2.	Composição	COMP-03	RETIRAR TELHAS DANIFICADAS (MÃO DE OBRA COM IÇAMENTO)	M	88,52	7,81	BDI 1	9,69	857,76	RA
1.4.3.	Composição	COMP-04	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 x1,10 m 6mm,(MÃO DE OBRA, MATERIAL E IÇAMENTO)	UN.	30,00	124,56	BDI 1	154,49	4.634,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CASEIROS/RS
Local
quarta-feira, 20 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCIO GREGOLON
CREA/CAU: CREA RS263995
ART/RRT: 13920660