



1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE CASEIROS/RS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Mário Cirino Rodrigues, nº 249, bairro centro, nesta cidade de Caseiros, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ sob nº 90.483.058/0001-26, neste ato representado pela Prefeita Municipal Joelice Bortolanza Canali, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e **RW ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA** inscrito no CNPJ sob nº **47.252.003/0001-86** com sede na Rua Borges de Medeiros, nº 246, bairro Integração, cidade de Passo Fundo/RS, CEP: 99.034-310, neste ato representado por seu sócio, Sr. Romário da Silva Wammes, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Avelino Belenzier, 355, Bairro Charqueadas, cidade de Caxias do Sul/RS, CEP: 95.110-820, CPF nº 029.863.210-11, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo aditivo de Contrato, com base no resultado da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: Fica aditivado o presente contrato administrativo nº 092/2026, com os seguintes materiais e serviços:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES										
233.516,18										
2. ADITIVO									31.995,75	
2.1.			PINTURA INTERNA E EXTERNA							
2.1.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	100,00	18,62	BDI 1	23,54	5.990,95	R A
2.1.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	195,43	14,72	BDI 1	18,61	3.636,95	R A
2.2.			HIDRAULICA						884,18	
2.2.1.	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	15,75	7,68	BDI 1	9,71	152,93	R A
2.2.2.	Composiçã	PMC-04	PONTO DE AGUA FRIA TUBOS PVC ROSCAVEIS (REF. SBC 052016)	un	3,00	192,84	BDI 1	243,75	731,25	R A
2.3.			TELHADO						2.748,34	
2.3.1.	SINAPI	100359	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 10/2025	UN	1,00	1.500,74	BDI 1	1.896,94	1.896,94	R A
2.3.2.	Composiçã	PMC-08	TROCA DE TELHAS E CUMEEIRAS QUEBRADAS	un	30,00	22,45	BDI 1	28,38	851,40	R A
2.4.			CANTONEIRAS BEIRAL - FORRO PVC						1.280,37	
2.4.1.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 08/2023	M	73,50	13,78	BDI 1	17,42	1.280,37	R A
2.5.			REDE ELÉTRICA GERAL						11.169,09	
2.5.1.	SINAPI	101510	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020	UN	1,00	2.234,30	BDI 1	2.824,16	2.824,16	R A



2.5.2.	SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	615,12	BDI 1	777,51	777,51	R A
2.5.3.	SINAPI-I	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	789,82	BDI 1	998,33	998,33	R A
2.5.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	113,50	9,64	BDI 1	12,18	1.382,43	R A
2.5.5.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	145,60	17,28	BDI 1	21,84	3.179,90	R A
2.5.6.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	58,05	9,73	BDI 1	12,30	714,02	R A
2.5.7.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	152,03	BDI 1	192,17	192,17	R A
2.5.8.	SINAPI	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	165,44	BDI 1	209,12	209,12	R A
2.5.9.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	14,94	BDI 1	18,88	37,76	R A
2.5.10.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	21,26	BDI 1	26,87	80,61	R A
2.5.11.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	458,89	BDI 1	580,04	580,04	R A
2.5.12.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	19,09	BDI 1	24,13	193,04	R A
2.6.			TROCA FIAÇÃO DE TOMADAS					-	1.441,95	
2.6.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	115,30	4,45	BDI 1	5,62	647,99	R A
2.6.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	91,05	6,90	BDI 1	8,72	793,96	R A
2.7.			TROCA DE TOMADAS E INTERRUPTORES EXISTENTES					-	1.640,73	
2.7.1.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	37,55	BDI 1	47,46	1.091,58	R A
2.7.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	50,67	BDI 1	64,05	256,20	R A
2.7.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	33,11	BDI 1	41,85	292,95	R A
2.8.			PORTAS DE MADEIRA INTERNAS					-	4.543,89	
2.8.1.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	UN	2,00	1.247,07	BDI 1	1.576,30	3.152,60	R A



			COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025							
2.8.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,96	9,79	BDI 1	12,37	197,43	R A
2.8.3.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	218,42	BDI 1	276,08	276,08	R A
2.8.4.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	37,80	2,09	BDI 1	2,64	99,79	R A
2.8.5.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	37,80	17,12	BDI 1	21,64	817,99	R A
2.9.			CAÇAMBA DE ENTULHO						2.296,25	
2.9.1.	Cotação	05	CAÇAMBA DE TELE ENTULHO	UNIDA DE	5,00	363,33	BDI 1	459,25	2.296,25	R A

Valor total do aditivo: R\$ 31.995,75 (Trinta e um mil novecentos e noventa e cinco reais com setenta e cinco centavos).

Cláusula Segunda: As demais cláusulas contratuais, não alteradas pelo presente termo aditivo, permanecem em pleno vigor, na forma e modo estabelecido no Contrato nº 092/2025.

E, por estarem justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo firmadas, para que produza os devidos e legais efeitos.

Caseiros, 08 de junho de 2026.


MUNICÍPIO DE CASEIROS/RS
CONTRATANTE

RW ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1º _____

2º _____